



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОбУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.09.2025 № 1103

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области»

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области от 17.01.2025 №62 (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области от 25.04.2025 №524), решением Дорогобужской окружной Думы от 18.12.2024 №80 «О бюджете муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

Администрация муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области постановляет:

Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 30.10.2024 № 909 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области от 29.01.2025 №99, от 17.02.2025 №181, от 02.04.2025 №407, от 17.04.2025 №494, от 20.06.2025 №747, от 27.06.2025 №802) изменения, изложив её в новой редакции (прилагается).

Глава муниципального образования
«Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области



К.Н. Серенков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением
муниципального
«Дорогобужский район» Смоленской области
от 30.10.2024 № 909 (в редакции
постановления
муниципального образования
«Дорогобужский муниципальный округ»
Смоленской области от 05.09.2024 № 110)

ПАСПОРТ

муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории
муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской
области»

Раздел 1. Основные положения

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожной деятельности Администрация муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области Волкова Мария Олеговна
Период реализации муниципальной программы	Этап I: 2025 – 2027
Цели муниципальной программы	Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы коммунального комплекса, обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации)	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 227 760,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации: - 2025 год - 42 677,1 тыс. руб.; - 2026 год – 45 956,7 тыс. руб.; - 2027 год – 139 126,9 тыс. руб.

Раздел 2. Показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измере ния	Базовое значение показателя (в году, предшествую щем очередному финансовому году)	Планируемое значение показателя		
				2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры	%	15	10	10	10
1.2	Увеличение замены инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	км	1,576	2,665	2,0	2,0
1.3	Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг	чел.	146	350	400	400
1.4	Количество реконструируемых объектов	ед	0	1	0	0
1.5	Протяженность проектируемых водопроводов	м	0	0	894	0
1.6	Отсутствие задолженности оплаты налогов и платежей	%	0	отсутст вие	0	0
1.7	Протяженность распределительного подземного газопровода низкого давления до точки подключения	м	0	172	0	0
1.8	Количество разработанной сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, прошедшей проверку на предмет достоверности определения сметной стоимости	ед	0	6	0	0

Раздел 3. Структура муниципальной программы

№ п/п	Задача структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями*
1	2	3	4
1. Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»			

Руководитель регионального проекта (проекта – первый заместитель Главы муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области Смольянинов А.М./ срок реализации 2025-2026			
1.1.	Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры	В рамках регионального проекта в 2025-2026гг. планируется реконструкция водозабора д. Ивонино со строительством станции водоподготовки, прокладки нового трубопровода и реконструкции действующих водопроводных сетей	Количество реконструируемых объектов Протяженность проектируемых водопроводов
2. Ведомственный проект «Наименование»			
Руководитель ведомственного проекта (должность, фамилия, имя, отчество руководителя ведомственного проекта) / срок реализации (год начала – год окончания)			
2.1.	Задача 1		
3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безаварийной работы инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и энергосбережения»			
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий - консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству управления по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области Прокопенко О.А. главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству управления по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области Самородский П.А.		
3.1.	Организация водоснабжения населения, водоотведения, теплоснабжения и энергосбережения	В рамках данного мероприятия планируется выполнить работы по капитальному ремонту участка водопроводной сети на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области» и проведение строительного контроля и авторского надзора	Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры; Увеличение замены инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг
3.2	Расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора		
4. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными услугами водоснабжения населения муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области»			
Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий –			

главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству управления по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области Самородский П.А.

4.1	Предоставление субсидий юридическим лицам для начала хозяйственной деятельности на частичное финансовое обеспечение затрат вновь созданного казенного предприятия в сфере водоснабжения и водоотведения	В 2025 году рамках данного мероприятия планируется предоставить субсидий для начала хозяйственной деятельности на частичное финансовое обеспечение затрат МКП «Ресурс»	Отсутствие задолженности оплаты налогов и платежей
-----	---	--	--

5. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры»

Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий – консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству управления по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области Прокопенко О.А.

5.1	Перевод жилищного фонда на индивидуальное газовое отопление	В 2025 году рамках данного мероприятия планируется подключение газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства многоквартирного жилого дома по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д.33	Протяжённость распределительного подземного газопровода низкого давления до точки подключения
-----	---	---	---

6. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения»

Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий – консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству управления по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области Прокопенко О.А.

6.1	Подготовка сметной документации на капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры и проверку на предмет достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта коммунальной инфраструктуры	В 2025 году рамках данного мероприятия планируется выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проверке достоверности сметной стоимости на шесть объектов	Количество разработанной сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, прошедшей проверку на предмет достоверности определения сметной стоимости
-----	--	--	---

7. Отдельные мероприятия

	Ответственный за реализацию отдельного мероприятия (должность, фамилия, имя, отчество лица, отвечающего за реализацию отдельного мероприятия) срок реализации (год начала - год окончания)
7.1.	Задача 1

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			
	всего	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5
В целом по муниципальной программе, в том числе:	227 760,7	42 677,1	45 956,7	139 126,9
федеральный бюджет	141 218,2	21 698,2	29 666,3	89 853,7
областной бюджет	77 397,8	11 892,2	16 259,3	49 246,3
внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области	9 144,7	9 086,7	31,1	26,9

Приложение к паспорту
муниципальной программы
«Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры на
территории муниципального
образования «Дорогобужский
муниципальный округ» Смоленской
области» от 05.09.25 № 1103

Сведения о показателях муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.)
1	2	3
1	Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры	Постановление Администрации Смоленской области от 30.03.2023 №136 «Об утверждении региональной программы "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Смоленской области" на 2023 - 2027 годы
	Увеличение замены инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	
	Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг	
2	Количество реконструируемых объектов	Положительное заключение ОГАУ «Управление государственной экспертизы по Смоленской области» от 22.03.2022 № 67-1-1-3-016313-2022
3	Протяженность проектируемых водопроводов	
4	Отсутствие задолженности оплаты налогов и платежей	Постановление Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области » от 28.12.2024 №1071 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат вновь созданному муниципальному казенному предприятию Ресурс» для начала хозяйственной деятельности, в рамках реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области»

5	Протяженность распределительного подземного газопровода низкого давления до точки подключения	Технические условия на подключение (техническое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения от 23.07.2024 №3-4-2/194
6	Количество разработанной сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, прошедшей проверку на предмет достоверности определения сметной стоимости	муниципальные контракты на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проверке достоверности сметной стоимости строительства на объект от 28.12.2024

Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

Предприятия коммунального комплекса на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области (далее- муниципальный округ), осуществляющие коммунальные услуги населению, представлены несколькими предприятиями: ООО «Дорогобужская ТЭЦ», Сафоновский филиал «Смоленскрегионтеплоэнерго» (теплоснабжение, горячее водоснабжение), муниципальное казенное предприятие «Ресурс» (водоснабжение, водоотведение), Дорогобужский РЭС Филиала ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР (электроснабжение), ТОГП Сафоновский участок ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» (газоснабжение).

Теплоснабжение

Теплоснабжение на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области осуществляется, как централизованно, так и децентрализованно. Централизованное отопление и горячее водоснабжение охватывает правобережье р. Днепр в г. Дорогобуже, пгт. Верхнеднепровский. Жилой фонд и социально значимые объекты на левом берегу р. Днепр и в д. Озерище, д. Усвятъе, с. Алексино частично отапливаются девятью газовыми котельными и двумя электрическими. Поставщик услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения - ООО «Дорогобужская ТЭЦ» и Сафоновский филиал «Смоленскрегионтеплоэнерго», которые осуществляют производство, передачу тепловой энергии, расчет и сбор платежей за тепловую энергию, а также горячее водоснабжение.

Система теплоснабжения ООО «Дорогобужская ТЭЦ» включает в себя 2 магистральных ветви закрытой системы теплоснабжения - на Дорогобуж (система №1), 2 ветви - на поселок - открытый водоразбор (система №2).

- система № 1 - с закрытым водоразбором и температурным графиком 150°/70° С (со срезкой до 115оС) до г. Дорогобужа и д. Новомихайловская.

Основные бойлера бойлерной установки №1(тип ПСВ-500-3-25(2шт)) подключены к коллектору 1,2кгс/ см (теплофикационные отборы ТГ-4, ТГ-2(выведена из эксплуатации с 01.09.2017г) и противодавление ТГ-1), пиковые бойлера (тип ПСВ 500-14-23(2шт)) подключены к промышленному отбору турбины №4 и ГТУ. На БУ-1 установлено 3 сетевых насоса типа СЭ-1250-140, 1 сетевой насос типа СЭ- 500-70-16.

- система № 2 - с открытым водоразбором и температурным графиком 130°/70°С (со срезкой до 100оС) до п.Верхнеднепровский.

Основные бойлера бойлерной установки №2 (тип БО-350М(2шт)) подключены к коллектору 1,2 кгс/ см² (теплофикационные отборы ТГ-4, ТГ-2(выведена из эксплуатации с 01.09.2017г)и противодавление ТГ-1), пиковый бойлер (БП-300-2М-1шт) подключен к промышленному отбору турбины №4 и ГТУ. На БУ-2 установлено 2 сетевых насоса типа СЭ-1250-140, 1сетевой насос типа КРХА, 1 сетевой насос типа Д500-65А.

Установленная тепловая мощность ООО «Дорогобужская ТЭЦ» –242,2 Гкал/ч в том числе: по турбинам - 216 Гкал/ч; по ГТУ - 26,2Гкал/ч.

Режим работы тепловой сети ведется в соответствии с режимной картой и температурным графиком качественного регулирования.

Блочно-модульная газовая котельная «Смоленскрегионтеплоэнерго» (ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго») осуществляет выработку тепловой энергии. Газовая котельная «Смоленскрегионтеплоэнерго» предназначена для покрытия тепловых нагрузок жилого, общественно-делового, социального сектора, и прочих предприятий и учреждений г. Дорогобуж. Газовая котельной «Смоленскрегионтеплоэнерго» имеет установленную производительность (тепловую мощность) 22,36 Гкал/час.

Относительно высокая доля технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям определяется, протяженностью тепловых сетей, техническим состоянием тепловой изоляции и объемом передаваемой тепловой энергии.

Анализ гидравлических режимов работы тепловой сети показывает, что скорость движения теплоносителя по всем участкам тепловой сети сравнительно невысока. Пропускная способность тепловых сетей в полном объеме не используется. Средний физический износ тепловых сетей составляет порядка 60%.

Развитие системы теплоснабжения целесообразно осуществлять путем поэтапного увеличения присоединенной тепловой нагрузки к Дорогобужской ТЭЦ.

Для увеличения надежности теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области, сокращения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии необходимо также большое внимание уделить проведению капитального ремонта и реконструкции существующих магистральных трубопроводов, возможно с уменьшением условного прохода и использования современной изоляции (трубопроводы выработали свой нормативный ресурс – 25 лет и теперь ежегодно привлекается специализированная организация для проведения технического диагностирования состояния тела трубы, продления срока эксплуатации) и квартальных тепловых сетей.

По данным формы федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях (форма № 1-ЖКХ (зима) срочная)» на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области» функционируют система теплоснабжения, включающая в себя:

- котельные – 15 ед. суммарной мощностью 108,547 Гкал/ч, в том числе муниципальные – 10 ед. суммарной мощностью 13,207 Гкал/ч;

- центральные тепловые пункты – 10 ед., в том числе муниципальные – 10 ед.;

- тепловые сети – общая протяженность составляет 40,96 км в двухтрубном исчислении.

Протяженность тепловых сетей подлежащих замене составляет 12,06 км.

В рамках муниципальной программы в 2025-2027 годы планируется выполнить комплекс процессных мероприятия по замене ветхих сетей теплоснабжения, что позволит снизить аварийность коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области до 15% и позволит улучшить качество коммунальных услуг для населения.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры» планируется подключение газоиспользующего оборудование и объекта капитального строительства многоквартирного жилого дома по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д.33 для дальнейшего перевода его на индивидуальное газовое отопление.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения» в 2025 году планируется выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проверке достоверности сметной стоимости на следующие объекты:

- капитальный ремонт тепловых сетей ТК-1 у.д.3 ул. Строителей до точки врезки (у-7) на ж. д. 26 ул. Строителей в г. Дорогобуж;
- капитальный ремонт тепловых сетей от ЦТП № 6 до ТК-1 у д. 3 ул. Строителей в г. Дорогобуж (1 очередь);
- капитальный ремонт тепловых сетей от ЦТП № 6 до ТК-1 у д. 3 ул. Строителей в г. Дорогобуж (2 очередь);
- капитальный ремонт тепловых сетей от ЦТП № 5 по ул. Свердлова до д. 14 по ул. Мира в г. Дорогобуж (1 очередь);
- капитальный ремонт тепловых сетей от ЦТП № 5 по ул. Свердлова до д. 14 по ул. Мира в г. Дорогобуж (2 очередь);
- капитальный ремонт тепловых сетей от т. У-7 в сторону У-8 в районе д. 20 ул. Строителей в г. Дорогобуж.

Водоснабжение, водоотведение.

На основании постановления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 02.12.2024 №993 «О создании муниципального казенного предприятия «Ресурс» муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области МКП Ресурс» является одним из ресурсоснабжающих организаций на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области, осуществляющее продажу коммунального ресурса (питьевой воды), прием и очистку сточных вод.

Водоснабжение г. Дорогобужа ведется путем добычи воды из артезианских скважин и доведением ее до потребителя, а также 12-ю шахтными колодцами.

Насосная станция I го подъема (арт.скважина) ул. Пушкина

Кирпичное здание 9,28 м х 8,4 м, полузаглубленное. Внутри здания приямок $h = 2.5$ м в котором расположена арт.скважина с установленным глубинным насосом ЭЦВ 8-25-150, глубина погружения насоса – 27 м, глубина скважины – 84,6 м. эксплуатируется с 1931 года. Управление насосом осуществляется станцией управления с частотным регулированием. В приямке также расположены контрольно измерительные приборы (манометры, датчики давления, прибор учета воды). Насосная станция работает в непрерывном режиме. Подача воды осуществляется на водонапорную башню по ул.Горбачева и далее на ул.Коммунистическая, Симоновой, Горбачева, Пушкина, Парижской-Коммуны, К-Маркса и прилегающие переулки.

Насосная станция существует с 1931 г., она расположена в городской застройке, что не позволяет соблюсти нормативы по обеспечению зоны санитарной охраны водозабора. Состояние обсадных труб скважины за такой срок эксплуатации аварийное. Резерва нет. Здание насосной станции требует капитального ремонта: полной замены стропильной системы с кровлей, в аварийном состоянии подпорная стена входа в полузаглубленные помещения.

Насосная станция I го подъема (арт.скважина ул. Симоновой)

Кирпичный павильон 3х3 м год постройки 1966г. В котором расположена арт. скважина с установленным насосом ЭЦВ 6-16-140, глубина арт.скважины -117 м, глубина погружения насоса 73 м, управление насосом автоматическое через эл.контактный манометр установленный у водонапорной башни. Вода со скважины насосом подается на башню $V = 25$ м³ с дальнейшим распределением через водопровод на ул. Павлова, ул. Моисеевского, ул. Симоновой, пер. Рустамова.

Арт.скважина ул. Симоновой построена в 1966 году, она имеет малый дебет и очень низкий динамический уровень воды в скважине. При сезонных колебаниях уровня подземных вод бывают случаи понижения уровня до отметки установки главного насоса, что приводит к

захватыванию воздуха насосом и выходу его из строя. Конструкция скважины не позволяет увеличить глубину погружения насоса, т.к. обсадные трубы малого диаметра и скважина заилена из-за износа фильтрующей части обсадной колонны. Резерва нет, требуется строительство новой скважины с большим дебитом.

Насосная станция II го подъема «Агрос»

Состоит из накопительной емкости – металлический резервуар $V = 50 \text{ м}^3$ укрепленный земляной обваловкой и здания насосной 3×3 из бетонных блоков с установленными насосами Etablock в количестве двух шт., один рабочий, другой резервный. Производительность насосов по $25 \text{ м}^3/\text{час}$. Мощность двигателей по 4 кВт . Управление насосами производится станцией управления с частотным регулированием. В здании насосной также расположены контрольно измерительные приборы (манометры, датчик давления и запорная арматура). Подача воды в накопительный резервуар подается из арт.скважины, расположенной в 150 м от насосной II-го подъема. На скважине установлен насос ЭЦВ 6-16-140, глубина скважины – 110 м . Насосная станция обеспечивает водоснабжением ул. Калинина, ул. Строителей, ул. Чистякова, ПЧ -25.

Арт.скважина «Агрос» построена в 2002 году как временное сооружение, после обрушения водонапорной башни бывшего предприятия «Сельхозтехника». Существующей мощности постоянно не хватает для нормального обеспечения хоз.питьевого и пожарного водоснабжения потребителей. Арт.скважина «Агрос» эксплуатируется с 1982 года, имеет малый дебет при больших расходах в летний период не успевает подавать необходимое количество в резервуар насосной станции. Резервной скважины нет.

Водоснабжение п. В-Днепрский и ОАО «Дорогобуж» осуществляется водозабором «Егорьево», который включает в себя 10 артезианских скважин и насосную станцию II-го подъема. Артезианские скважины оборудованы глубинными насосами марки ЭЦВ. Управление работой глубинного насоса ведется вручную.

Водоснабжение деревень

Водозабор д.Шаломино состоит из двух артезианских скважин (1рабочая,1резервная) и водонапорной башни емкостью $V = 50 \text{ куб.м.}$ Доставка воды потребителям ведется по трубопроводу Ду-100мм. и Ду-150мм.

Установлен насос ЭЦВ 6-10-110 с производительностью $10 \text{ м}^3/\text{час}$. Скважина оборудована прибором учета.

Водоснабжение д.Н-Михайловское осуществляется от артезианской скважины и водонапорной башни $V = 30 \text{ куб.м.}$ по водопроводу Ду-150мм. и Ду-100 мм. Установлен насос ЭЦВ 6-16-140 с производительностью $16 \text{ м}^3/\text{час}$. Скважина оборудована прибором учета.

Водоснабжение д.Пушкарево осуществляется от артезианской скважины и водонапорной башни $V = 15 \text{ куб.м.}$ по трубопроводу Ду-100мм.

Установлен насос ЭЦВ 6-10-110 с производительностью $10 \text{ м}^3/\text{час}$. Скважина оборудована прибором учета.

Водоснабжение д.Елисеенки осуществляется от артезианской скважины и водонапорной башни $V = 15 \text{ куб.м.}$ Установлен насос ЭЦВ 6-10-110 с

Производительностью $10 \text{ м}^3/\text{час}$. Прибор учет отсутствует. Скважина эксплуатируется сезонно.

Водоснабжение д.Каськово осуществляется от 2х артезианских скважин и 1ой водонапорной башни по $V = 15 \text{ куб.м.}$ по трубопроводу Ду-100мм.

Установлен насос ЭЦВ 6-6,5-125 с производительностью $6,5 \text{ м}^3/\text{час}$. Учет подъема вода ведется расчетным методом.

Водоснабжение д.Озерище осуществляется от артезианской скважины и водонапорной башни $V = 15 \text{ куб.м.}$ по трубопроводу Ду-100мм.

Установлен насос ЭЦВ 6-6,5-120 с производительностью $6,5 \text{ м}^3/\text{час}$. Учет подъема воды ведется расчетным методом.

Водоснабжение д.Логиновка осуществляется от артезианской скважины и водонапорной башни $V = 15 \text{ куб.м.}$ по трубопроводу Ду-100мм.

Установлен насос ЭЦВ 6-6,5-105 с производительностью 6,5м³/час. Учет подъема воды ведется расчетным методом.

Водоснабжение д. Яковлево осуществляется от артезианской скважины и водонапорной башни V= 15 куб.м. по трубопроводу Ду-100мм

Установлен насос ЭЦВ 6-6,5-125 с производительностью 6,5м³/час. Учет подъема воды ведется расчетным методом.

Производительность существующих скважин меньше необходимого водопотребления на нужды города. Это приводит к частым перебоям в снабжении населения водой и способствует загрязнению водопроводных сетей и низкому качеству питьевой воды.

Всего на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области 182,461 км центральных водопроводных сетей. Сети водопровода проложены из чугунных, асбестоцементных и стальных труб. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Низкий уровень надежности работы систем жизнеобеспечения обусловлен плохим состоянием инженерных коммуникаций и оборудования. Потери воды в водопроводных системах в 2019 году достигли 25,7% (501,3 тыс. куб. м), Износ объектов водоснабжения составляет от 80 до 100 %. Ежегодно в системах водоснабжения происходит около 100 аварий в год. Объем потерь воды напрямую связан с количеством сетей нуждающихся в замене.

В рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2025-2026 годах планируется реконструкция водозабора д. Ивонино Дорогобужского района Смоленской области со строительством станции водоподготовки, прокладки нового трубопровода и реконструкции действующих водопроводных сетей. По проекту предусмотрено строительство станции очистки СОПВ «Аква-Рифайнер» производительностью станции очистки воды 130 м³ /час на базе технологической схемы и фильтров «Аква-Рифайнер» СОПВ 1,9-54 умягчение производится на фильтрах модели ФИП -3672с управляющим клапаном Runxin F77A3, обеззараживание производится на установке ОДВ-УФ.

От скважины №3 до резервуаров запаса воды прокладывается сборный водопровод из полиэтиленовых труб ПЭ 100SDR17 Ø160х9,5 и Ø225х13,4 «питьевая».

Для создания давления обеспечивающего очистку воды в проекте предусмотрена замена существующих скважинных насосов на насосы марки ЭЦВ10-65-110 на глубине 55,0 м от поверхности земли.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безаварийной работы инженерных сетей водоснабжения и водоотведения» запланированы следующие виды работ:

-капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Путенкова от дома № 9 до дома № 15 в г. Дорогобуж;

-капитальный ремонт водопроводных сетей на пересечении улиц Чистякова и Путенкова в г. Дорогобуж;

-капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Ленина от дома № 92 до ул. 3-я Пятилетка в г. Дорогобуж;

-капитальный ремонт трубопровода фекальной канализации с устройством колодца у дома № 20 ул. Мира в г. Дорогобуж;

-строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжения и распределительного газопровода по ул. Моисеевского в г. Дорогобуже Смоленской области;

- проведение строительного контроля и авторского надзора на реконструируемый объект водоснабжения.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными услугами водоснабжения населения муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области» планируется предоставление субсидий муниципальному казенному предприятию «Ресурс» для начала хозяйственной деятельности на частичное финансовое обеспечение затрат, а именно выплат

заработной платы, оплату налогов с целью недопущения срывов срока оплаты заработной платы.

Общая протяженность канализационных сетей 63,484 км.

Головные очистные сооружения расположены в правобережной части города. На очистные сооружения поступают стоки микрорайона №2, стоки жилых кварталов, предприятий и учреждений по ул. Седова. Мощность очистных сооружений 400 м³/сут. Канализационная насосная станция оборудована тремя насосами ФГ 144/46.

Канализационная сеть обеспечивает прием и отведение хозяйственно-бытовых и производственных стоков на канализационные очистные сооружения. Канализационные стоки от населения и предприятий по самотечным коллекторам поступают на канализационные насосные станции (КНС), которыми по напорным трубопроводам подаются на очистные сооружения канализации. Часть населения пользуется выгребными ямами.

Существующая схема сети подлежит реконструкции с учетом ее рационализации, монтажом современного оборудования, с учетом автоматизации системы.

В настоящее время МКП «Ресурс» осуществляет обслуживание следующих очистных сооружений г. Дорогобужа:

- очистные сооружения микрорайон № 2 г. Дорогобуж ул. Дворецкого, 140;
- очистные сооружения ул. Интернациональная;
- очистные сооружения ул. Павлова;
- очистные сооружения ул. Лермонтова;
- очистные сооружения микрорайона ДОС.

Очистные сооружения микрорайон № 2 г. Дорогобуж по ул. Дворецкого, 140 введены в эксплуатацию в 1983 году, согласно проекта являлись временными и предназначались только для очистки хозяйственно-бытовых стоков микрорайона № 2 г. Дорогобуж.

В состав действующих очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков входят: приёмная камера, песколовка, первичные отстойники, илоперегниватели, поля фильтрации и иловые площадки общей площадью 20 га.

Нарушение технологии обработки ила и несвоевременная очистка полей фильтрации привела к заполнению карт полей фильтрации на всю глубину стоками, поля фильтрации закальминированны, стоки плохо фильтруются в грунт. Такое положение ситуации может в любое время привести к порывам и аварийным сбросам стоков в р. Днепр.

В связи с интенсивным строительством в 90-х годах на правом берегу г. Дорогобужа жилого микрорайона со своей инфраструктурой, мощность действующих очистных сооружений исчерпана полностью. Очистные сооружения находятся в критическом состоянии, обеспечить эффективную очистку не представляется возможным по причине устаревших методов очистки сточных вод и износа основных конструкций очистных сооружений, а также низкой проектной производительностью очистных сооружений. На сегодняшний день очистные сооружения выработали свой ресурс полностью.

Экологические нормативы, действующие на территории РФ, диктуют жёсткие требования к качеству сточных вод, поступающих в водоёмы. Допустимые концентрации загрязняющих веществ устанавливаются на уровне ПДК для водоёмов рыбохозяйственной категории водоснабжения. За негативное воздействие на окружающую среду МУП «Водоканал», обслуживающее действующие очистные сооружения, вынуждено вносить сверхлимитную плату в 25-кратном размере за превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в водоём.

Городу Дорогобужу необходимы новые очистные сооружения мощностью 3000 м³/сут. С современными методами очистки сточных вод, соответствующих экологическим требованиям.

Очистные сооружения ул. Интернациональная построены с нарушением строительных и санитарных норм и находятся в зоне затопления в период половодья р. Днепр. Сточные воды попадают в р. Днепр практически без очистки.

На *очистных сооружениях микрорайона ДОС* технология очистки не соблюдается, что приводит к загрязнению подземного горизонта и поверхностных вод р. Вedoга, впадающей в р. Днепр.

Очистные сооружения ул. Павлова представляют собой три последовательных отстойника, дезинфекция стоков не предусмотрена проектом. Сброс сточных вод осуществляется на рельеф.

Очистные сооружения ул. Лермонтова состоят из 4 карт полей фильтрации. Выпуска в вводный объект не имеют, осуществляют только механическую очистку в естественных условиях.

Все очистные сооружения на сегодняшний день требуют реконструкции находятся в критическом состоянии, обеспечить эффективную очистку не представляется возможным.

Производительность очистных сооружений бытовых стоков – 2085 м³/сут. После очистных сооружений биологической очистки сбрасываются в р. Днепр.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативных документов: Водного Кодекса РФ, федерального закона «Об охране окружающей среды», федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Расширения централизованной системы водоотведения в планируемый период не предусмотрено.

В настоящее время необходимость строительства новых очистных сооружений и реконструкции и модернизации существующих является важной экологической и социально значимой задачей.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ о региональных проектах

СВЕДЕНИЯ о региональном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

(наименование регионального проекта)

Общие положения

Руководитель регионального проекта	Первый заместитель Главы муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области Смолянинов А.М.
Связь с муниципальной программой	муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области»

Значения результатов регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения	Базовое значение результата (к очередному финансовому году)	Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период		
				2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество реконструируемых объектов	ед	0	1	0	0
2	Протяженность проектируемых водопроводов	м	0	0	894	0

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ о ведомственных проектах

СВЕДЕНИЯ о ведомственном проекте

(наименование ведомственного проекта)

Общие положения

Руководитель ведомственного проекта	должность, фамилия, имя, отчество руководителя ведомственного проекта
Связь с муниципальной программой	муниципальная программа «Наименование»

Значения результатов ведомственного проекта

№ п/п	Название результата	Единица измерения	Базовое значение результата (к очередному финансовому году)	Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период		
				2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7

**Раздел 4. ПАСПОРТА
комплексов процессных мероприятий**

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

**Обеспечение безаварийной работы инженерных сетей водоснабжения и водоотведения,
теплоснабжения и энергосбережения**

(наименование комплекса процессных мероприятий)

Общие положения

Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий	Консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству управления по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области Прокопенко О.А. главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству управления по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области Самородский П.А.
Связь с муниципальной программой	муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области»

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя реализации	Единиц а измере ния	Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовом у году)	Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период		
				2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры;	%	15	10	10	10
2	Увеличение замены инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	км	1,576	2,665	2,0	2,0

№ п/п	Наименование показателя реализации	Единиц а измере ния	Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовом у году)	Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период		
				2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
3	Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг	чел.	146	350	400	400

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для обеспечения качественными услугами водоснабжения населения муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

Общие положения

Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий	Главный специалист отдела по жилищно- коммунальному хозяйству управления по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области Самородский П.А.
Связь с муниципальной программой	муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области»

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя реализации	Единица измерени я	Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году)	Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период		
				2025 год	2026 год	2027 год
1	1	2	3	4	5	6
1	Отсутствие	единиц	0	отсутствие	0	0

№ п/п	Наименование показателя реализации	Единица измерени я	Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году)	Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период		
				2025 год	2026 год	2027 год
1	1	2	3	4	5	6
	задолженности оплаты налогов и платежей					

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов
коммунальной инфраструктуры»
(наименование комплекса процессных мероприятий)

Общие положения

Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий	консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству управления по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области Прокопенко О.А.
Связь с муниципальной программой	муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области»

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя реализации	Единица измерени я	Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году)	Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период		
				2025 год	2026 год	2027 год
1	1	2	3	4	5	6
1	Протяжённость распределительн ого подземного газопровода низкого давления до точки подключения	м	0	172	0	0

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Капитальный ремонт сетей теплоснабжения»
(наименование комплекса процессных мероприятий)

Общие положения

Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий	консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству управления по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области Прокопенко О.А.
Связь с муниципальной программой	муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области»

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя реализации	Единица измерения	Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году)	Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период		
				2025 год	2026 год	2027 год
1	1	2	3	4	5	6
1	Количество разработанной сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, прошедшей проверку на предмет достоверности определения сметной стоимости	ед	0	6	0	0

Раздел 5. ОЦЕНКА
применения мер муниципального регулирования в части
налоговых льгот, освобождений и иных преференций по
налогам и сборам в сфере реализации муниципальной
программы «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры на территории муниципального
образования «Дорогобужский муниципальный округ»
Смоленской области»

Наименование налоговой льготы, освобождения, иной преференции по налогам и сборам	Вид налога (сбора), по которому предоставляется налоговая льгота, освобождение, иная преференция по налогам и сборам	Цель (цели) введения налоговой льготы, освобождения, иной преференции по налогам и сборам	Период действия налоговой льготы, освобождения, иной преференции по налогам и сборам	Фактический объем налогового расхода местного бюджета за 2-й год до начала очередного финансового года (тыс. рублей)	Оценочный объем налогового расхода местного бюджета за 1-й год до начала очередного финансового года (тыс. рублей)	Прогнозный объем налоговых расходов бюджета муниципального округа (тыс. рублей)			Целевой показатель (индикатор) налогового расхода
						2025 год	2026 год	2027 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Меры государственного и муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области» не предусмотрены.

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ

о финансировании структурных элементов муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области»

№ п/п	Наименование	Участник муниципальной программы	(наименование муниципальной программы)					Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)		
			Источник финансового обеспечения (расшифровать)	4	5	6	7	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	1. Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»							
1.1	Количество реконструируемых объектов Протяженность проектируемых водопроводов	x	x	x	x	1	0	0	0	0
1.2	Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры	управления по жилищно- коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области (далее – области (далее – управление)	Федеральный бюджет Областной бюджет Бюджет муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области (далее – бюджет округа)	141 218,2 77 397,8 21,9	21 698,2 11 892,2 3,4	29 666,3 16 259,3 4,6	89 853,7 49 246,3 13,9	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Итого по региональному проекту		х	Всего	218 637,9	33 593,8	45 930,2	139 113,9
			Федеральный бюджет	141 218,2	21 698,2	29 666,3	89 853,7
			Областной бюджет	77 397,8	11 892,2	16 259,3	49 246,3
			бюджет округа	21,9	3,4	4,6	13,9
2. Ведомственный проект «Наименование»							
2.1	Результат 1						
2.2	Мероприятие						
3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безаварийной работы инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и энергосбережения»							
3.1	Организация водоснабжения населения, водоотведения, теплоснабжения и энергосбережения	управление	бюджет округа	5 333,9	5294,4	26,5	13,0
3.2	Расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора	управление	бюджет округа	516,5	516,5	0,0	0,0
Итого по комплексу процессных мероприятий		х	Всего	5 850,4	5 810,9	26,5	13,0
			бюджет округа	5 850,4	5 810,9	26,5	13,0
4. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными услугами водоснабжения населения муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области»							

4.1	Предоставление субсидий юридическим лицам для деятельности на частичное финансовое обеспечение затрат вновь созданного казенного предприятия в сфере водоснабжения и водоотведения	управление	бюджет округа	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0
Итого по комплексу процессных мероприятий		х	Всего	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0
5. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры»							
5.1	Перевод жилищного фонда на индивидуальное газовое отопление	управление	бюджет округа	1 750,4	1 750,4	0,0	0,0
Итого по комплексу процессных мероприятий		х	Всего	1 750,4	1 750,4	0,0	0,0
6. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения»							
6.1	Подготовка сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и проверку на предмет достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры	управление	бюджет округа	22,0	22,0	0,0	0,0
Итого по комплексу процессных мероприятий		х	Всего	22,0	22,0	0,0	0,0

мероприятий	бюджет округа				
	7. Отдельные мероприятия				
Всего по муниципальной программе	Всего	227 760,7	42 677,1	45 956,7	139 126,9
	Федеральный бюджет	141 218,2	21 698,2	29 666,3	89 853,7
	Областной бюджет	77 397,8	11 892,2	16 259,3	49 246,3
	бюджет округа	9 144,7	9 086,7	31,1	26,9